

СОГЛАСОВАНО:

Тукмаков А.Е.

" " 2014 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Докукин А.Н.

" " 2014 г.



МАОУ ДОД "Центр детского творчества" ГО г. Кумертау РБ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт оконных блоков МАОУ ДОД "Центр детского творчества" ГО г. Кумертау РБ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 380,193 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 4,487 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол. на ед./ всего	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т	
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш				З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах НР (133,71 руб.): 82% от ФОТ СП (101,1 руб.): 62% от ФОТ	100 коробок	0,12	1519,41	1329,78	189,63	29,07		182,33	159,57	22,76	3,49	128,73	15,45	
2	ТЕРр61-1-11 И2-Приказ Гос.ком. РБ по стрит. от 24.01.13 №17	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских НР (759,71 руб.): 79% от ФОТ СП (480,83 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 поверхности	0,55	1962,96	1709,95	61,61	38,53		1079,63	940,47	33,89	21,19	130,63	71,85	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТСЦ-402-0376 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174	Штукатурка безусадочная глиняная Ветонит GB	т	0,935	5495,76					5138,54						
4	ТЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (290,99 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (143,96 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрасив аемой поверхно сти	0,55	2276,55	559,46	17,24	0,41		1252,1	307,7	9,48	0,23	49,335	27,13	
5	ТЕРр61-20-1 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов НР (489,8 руб.): 79% от ФОТ СП (310 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 отремонтированной поверхно сти	0,1633	5760,58	3796,72	2,41			940,7	620	0,39		323,4	52,81	
6	ТЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (86,4 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (42,74 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрасив аемой поверхно сти	0,1633	2276,55	559,46	17,24	0,41		371,76	91,36	2,82	0,07	49,335	8,06	
7	ТЕР10-01-034-08 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1612,5 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (813,08 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	100 м2 проемов	0,7954	11881,46	1895,45	490,94	13,48		9450,51	1507,64	390,49	10,72	171,534	136,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
8	ТЕР10-01-034-02 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (816,37 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (411,64 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	100 м2 проемов	0,4368	10946,8	1746,39	471,03	13,48		4781,56	762,82	205,75	5,89	158,0445	69,03		
9	ТСЦ-203-1053 И2-Приказ Гос.ком. РБ по стрит. от 24.01.13 №17	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с двумя поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3 м2	м2	79,54	1715,59					136458,03							
10	ТСЦ-203-0975 И2-Приказ Гос.ком. РБ по стрит. от 24.01.13 №17	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, глухой с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3 м2	м2	43,68	1087,51					47502,44							
11	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174	Очистка помещений от строительного мусора НР (43,84 руб.): 78% от ФОТ СП (28,11 руб.): 50% от ФОТ	100 т мусора	0,0286	1965,31	1965,31				56,21	56,21			214,32	6,13		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										207213,81	4445,77	665,58	41,59		386,9		
Накладные расходы										4233,33							
Сметная прибыль										2331,47							
Итого по разделу 1 :																	
Проемы (ремонтно-строительные)										417,14						15,45	
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)										9199,21						124,66	
Отделочные работы										2187,96						35,19	
Деревянные конструкции										201846,14						205,47	
Прочие ремонтно-строительные работы										128,16						6,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого										213778,61					386,9		
В том числе:																	
Материалы										202102,46							
Машины и механизмы										665,58							
ФОТ										4487,36							
Накладные расходы										4233,33							
Сметная прибыль										2331,47							
Итого по разделу 1										213778,61					386,9		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										207213,81	4445,77	665,58	41,59		386,9		
Накладные расходы										4233,33							
В том числе, справочно:																	
78% ФОТ (от 56,21) (Поз. 11)										43,84							
79% ФОТ (от 1581,66) (Поз. 2-3, 5)										1249,51							
82% ФОТ (от 163,06) (Поз. 1)										133,71							
105%*0,9 ФОТ (от 399,36) (Поз. 4, 6)										377,4							
118%*0,9 ФОТ (от 2287,07) (Поз. 7-8)										2428,87							
Сметная прибыль										2331,47							
В том числе, справочно:																	
50% ФОТ (от 1637,87) (Поз. 2-3, 5, 11)										818,94							
55%*0,85 ФОТ (от 399,36) (Поз. 4, 6)										186,7							
62% ФОТ (от 163,06) (Поз. 1)										101,1							
63%*0,85 ФОТ (от 2287,07) (Поз. 7-8)										1224,73							
Итого по смете:																	
Проемы (ремонтно-строительные)										417,14					15,45		
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)										9199,21					124,66		
Отделочные работы										2187,96					35,19		
Деревянные конструкции										201846,14					205,47		
Прочие ремонтно-строительные работы										128,16					6,13		
Итого										213778,61					386,9		
В том числе:																	
Материалы										202102,46							
Машины и механизмы										665,58							
ФОТ										4487,36							
Накладные расходы										4233,33							
Сметная прибыль										2331,47							
Индекс перевода 2014 г. 213 778,61 * 1,50715499										322197,5							
НДС 18%										57995,55							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ВСЕГО по смете										380193,05					386,9	

Составил: _____ Тукмаков А.Е.
 (должность, подпись, расшифровка)

Итого:  Соколова