

УТВЕРЖДАЮ

Докукин А.Н.



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Капитальный ремонт оконных блоков МАОУ ДОД "Центр детского творчества" ГО г. Кумертау РБ

Комиссия в составе

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
|------------------|--|--------------------------------------|--------|-----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. | | | | | |
| 1 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,12 | ТЕРр56-1-1 | |
| 2 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,55 | ТЕРр61-1-11 | |
| 3 | Штукатурка безусадочная глиняная Ветонит GB | т | 0,935 | ТСЦ-402-0376 | |
| 4 | Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,55 | ТЕР15-04-005-03 | |
| 5 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,1633 | ТЕРр61-20-1 | |
| 6 | Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1633 | ТЕР15-04-005-03 | |
| 7 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,7954 | ТЕР10-01-034-08 | |
| 8 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,4368 | ТЕР10-01-034-02 | |
| 9 | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с двумя поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3 м2 | м2 | 79,54 | ТСЦ-203-1053 | |
| 10 | Блок оконный пластиковый двухстворчатый, глухой с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3 м2 | м2 | 43,68 | ТСЦ-203-0975 | |
| 11 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,0286 | ТЕРр69-9-1 | |