

Центр ГРАНД
УТВЕРЖДАЮ



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

«капитальный ремонт мягкой кровли спортивного комплекса
МАОУ ДОД «Центр детского творчества» ГО г.Кумертау РБ»

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
|-------------------------------|--|---------------------|--------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Новый Раздел | | | | |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 11,525 | |
| 2 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 | 100 мест | 5,4642 | |
| 3 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 11,525 | |
| 4 | Грунтовка (праймер) | кг | 518,6 | |
| 5 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 кровли | 9,385 | |
| 6 | Унифлекс: ЭКП-4,5, сланец серый (верхний слой) | м2 | 1070 | |
| 7 | Унифлекс: ЭПП (нижний слой) | м2 | 1089 | |
| 8 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком | 100 м примыканий | 1,72 | |