

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:


"_____" 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ:


"_____" 2014 г.

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр детского творчества" городского округа города Кумертау Республики Башкортостан
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонт мягкой кровли спортивного комплекса МАОУ ДОД "Центр детского творчества" ГО г.Кумертау РБ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 1 039 847,48 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 10,743 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 960,92 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2014г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Новый Раздел																
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	11,525 1152,5/100	176,81	141,79	35,02		2037,74	1634,13	403,61		14,38	165,73		
2	ТЕРр58-16-3 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОП п.1.49а При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять ОЗП=1,005; ТЗ=1,005	100 мест	5,4642 546,42/1/100	2540,72	1462,15	126,81	16,78	13883	7989,48	692,92	91,69	130,5495	713,35	1,38	7,54


анд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной 34,45 = 142,39 - 0,045 x 2 398,64 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОП п. 1.12.1 При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять ОЗП=1,005; ТЗ=1,005; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 кровли	11,525 1152,5/100	40,15	35,76	4,39		462,73	412,14	50,59		3,2361	37,3		
4	ТСЦ-101-6338 И2- Приказ Гос.ком. РБ по стрит. от 24.01.13 №17	Грунтовка (праймер)	кг	518,6	336,03				174265,16							
5	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя 377,50 = 9 288,36 - 114 x 41,89 - 116 x 35,65 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОП п. 1.12.1 При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять ОЗП=1,005; ТЗ=1,005; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 кровли	9,385 938,5/100	417,46	197,33	66,84	4,09	3917,86	1851,94	627,29	38,38	16,5966	155,76	0,25	2,35
6	ТСЦ-101-3360 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174	Унифлекс: ЭКП-4,5, сланец серый (верхний слой)	м2	1070	40,31				43131,7							


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
7	ТСЦ-101-3380 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174	Унифлекс: ЭПП (нижний слой)	м2	1089	31,02				33780,78								
8	ТЕР12-01-004-05 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОП п. 1.12.1 При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять ОЗП=1,005; ТЗ=1,005; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м примыканий	1,72	12477,46	700,57	160,03	13,68	21461,23	1204,98	275,25	23,53	60,3416	103,79	0,8375	1,44	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									292940,2	13092,67	2049,66	153,6		1175,93		11,33	
Накладные расходы									12562,32								
Сметная прибыль									8397,92								
Итого по разделу 1 Новый Раздел :																	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									4505,56					165,73			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									25843,13					713,35		7,54	
Кровли									283551,75					296,85		3,79	
Итого									313900,44					1175,93		11,33	
В том числе:																	
Материалы									277797,87								
Машины и механизмы									2049,66								
ФОТ									13246,27								
Накладные расходы									12562,32								
Сметная прибыль									8397,92								
Итого по разделу 1 Новый Раздел									313900,44					1175,93		11,33	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									292940,2	13092,67	2049,66	153,6		1175,93		11,33	
Накладные расходы									12562,32								
Сметная прибыль									8397,92								
Итого по смете:																	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									4505,56					165,73			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									25843,13					713,35		7,54	

ранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Кровли									283551,75					296,85		3,79
Итого									313900,44					1175,93		11,33
В том числе:																
Материалы									277797,87							
Машины и механизмы									2049,66							
ФОТ									13246,27							
Накладные расходы									12562,32							
Сметная прибыль									8397,92							
Перевод в текущие цены $313\ 900,44 * 2,85$									894616,25							
Возмещение НДС при УСН $(МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18*2,85$									145231,23							
ВСЕГО по смете									1039847,48					1175,93		11,33

Составил:  А.Ф. Таломанова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

купо:  Соколов У.И.